

Gremium	Datum	Status	Öffentlichkeitsstatus
Technischer Betriebsausschuss	01.02.2024	Beschlussfassung	öffentlich

Bauamt Bearbeiter: Uwe Veit Aktenzeichen: 703.01	 Datum: 23.01.2024 Kostenstelle: Sachkonto:
---	---

Betreff: ***Abwasserbeseitigung Schabelhöfe
-Projektvorstellung***

Anlagen: - Übersichtsplan

Beschlussvorschlag:

Der Technische Betriebsausschuss nimmt die Vorstellung zur Kenntnis.

Die Verwaltung wird beauftragt die Ausschreibung vorzubereiten.

Begründung:

Maßnahmenbeschreibung

Für den Bereich Schabelhöfe/Homberg Höfe steht die Umsetzung der Abwasserkonzeption noch aus. Die Stadt Blumberg wird in diesem Bereich nicht von der Abwasserbeseitigungspflicht befreit.

Auf dieser Grundlage plant die Stadt Blumberg den Abwasseranschluss der Schabelhöfe sowie der Homberghöfe im Ortsteil Riedöschingen.

Hierzu soll das Abwasser von den Schabelhöfen in einer Druckleitung in Richtung Homberghöfe und weiter Richtung Anschluss an die öffentliche Freispiegelkanalisation im Gossental, nordöstlich von Riedöschingen, gepumpt werden.

Im Zuge des 1. Bauabschnittes soll die Abwasserdruckleitung in einem Bereich westlich der Schabelhöfe bis zum Anschluss an den bereits verlegten Teilabschnitt nordwestlich der Homberghöfe verlegt werden. Dabei ist am Leitungshoch- und Tiefpunkt jeweils ein Kontrollschacht mit entsprechenden Armaturen auszuführen.

Im 1. BA ist gemeinsam mit der Abwasserdruckleitung von den Schabelhöfen bis zum Leitungshochpunkt bei den Homberghöfen noch ein Leerrohr als Kabelschutzrohr für ein später einzuziehendes Steuerkabel zu verlegen. Weiterhin ist vom Schacht am Hochpunkt bis zum - im 2. BA auszuführenden - Pumpwerk bei den Homberghöfen eine Entwässerungsleitung herzustellen.

Im 2. BA. werden die Abwasserpumpwerke sowie im Bereich der Schabelhöfe ein Freispiegelkanal inkl. Hausanschlüsse ausgeführt. Des Weiteren wird in diesem Bereich die Wasserleitung erneuert.

Mitverlegung

Wasser

Die Wasserleitung im Bereich der Schabelhöfe werden im Zuge des Neubaus der Kanalisation erneuert.

Breitband

Der Breitbandausbau ist abgeschlossen

Stromversorgung

Die Stromleitungen sind im Bestand als Freileitungen verlegt. Im Zuge der Maßnahme wird die ESB den kompletten Bereich in Erdverkabelung umbauen.

Straßenbeleuchtung

Im Zuge der Maßnahme wird die Verkabelung für die Straßenbeleuchtung erdgebunden verlegt.

Telekom

Die Telefonleitungen sind im Bestand als Freileitungen verlegt. Diese werden im Zuge der Maßnahme als Erdverlegung geplant.

Kosten

Abwasserentsorgung

Transport-Druckleitung	
Pumpstationen	
Schmutzwasser Freispiegelkanalisation	
Hausanschlüsse	
Gesamtkosten inkl. Nebenkosten	ca. 650.000,00 €

Wasserversorgung

Wasserversorgungsleitung	
Hausanschlüsse	
Gesamtkosten inkl. Nebenkosten	ca. 150.000,00 €

Mittel sind in den jeweiligen Wirtschaftsplänen für die Haushaltsjahre 2024/2025 eingeplant.

Förderung

Für dieses Vorhaben wurde ein Förderantrag für die Zuwendung für wasserwirtschaftliche Vorhaben gestellt.

Dieser Antrag wurde mit einer Förderquote von 80 % (475.700,00 €) der zuwendungsfähigen Kosten bewilligt.

Zeitplan

Ausschreibung 1. BA	02/2024
Vergabe	03/2024
Bau 1. BA	04-07/2024
Werkplanung und Ausschreibung 2.BA	05-09/2024
Vergabe	11/2024
Bau 2. BA	04-10/2025
Fertigstellung Gesamtmaßnahme	11/2025